Technical Rider, бар Ровесник

обновлено 07.09.2026

В следующем документе представлено оборудование постоянно установленное на площадке. Чтобы задать уточняющие вопросы обратитесь к менеджеру, с которым вы общаетесь, за контактом технического директора.

Сцена

Размеры сцены (2 эт.):

5000x2500x1000 мм

Звуковое оборудование сценическое

Пассивные АС и усиление основного PA

L-Acoustics ARCS WIDE - 2 шт.;
L-Acoustics SB18 - 2 шт.;
L-Acoustics LA4 - 1 шт.;

Микшерные пульты

Behringer X32 Rack - 1 шт.;
Behringer XENYX 1204 - 1 шт.;

Активные АС

Turbosound Milan M10 - 4 шт.;

DJ-оборудование

Pioneer CDJ3000 - 2 шт.;
Pioneer CDJ2000 - 2 шт.;
Pioneer DJM900 NXS2 - 1 шт.;

Микрофоны

Shure SM58 (с кнопкой) - 2 шт.;

Стойки

Микрофонная стойка (boom stand) - 2 шт.;
Стойка под АС - 2 шт.;

Звуковое оборудование трансляционное (100V)

Зонирование:

1 этаж - усиление Lab.Gruppen серии CA

Сцена 1, Audac ATEO6 - 3 шт;
Бар 1, Audac ATEO6 - 2 шт;
Туалет 1, Audac ATEO6 - 1 шт;
Вход, Audac ATEO6 - 1шт;
Куб, Audac ATEO6 - 2 шт;

2 этаж - усиление Audac

Лестница 2, AUDAC WX502MK2 - 1 шт.;
Сцена 2, AUDAC WX502MK2 - 3 шт.;
Бар 2, AUDAC WX502MK2 - 3 шт.;
Туалет 2, AUDAC WX502MK2 - 3 шт.;
Синяя, AUDAC WX502MK2 - 2 шт.;
Камин, AUDAC WX502MK2 - 2 шт.;

3 этаж

Зал 3;
Лестница 3;
Туалет 3;

Световое и видеооборудование

Световое оборудвание:

LED Bar - 7 шт.;
LED Wash - 4 шт.;
LED Par - 5 шт.;

Генератор дыма:

ADJ Fog Fury 3000 - 1 шт.;
Involight Fume3000Pro - 1 шт.;

Проекторы:

Benq TH671ST (2 этаж) - 1 шт.;

EPSON H843B (3 этаж) - 1 шт.;

Размер экрана:

2870 мм x 1740 мм - 2 этаж

ПК:
ПК на базе Windows 11 с дискретной графикой (1650+) - 2 шт.;

ТТ к материалам:

Видео - **H.264** в контейнере **mov**, **mkv**, **avi**, **mp4**, разрешение не больше чем 1920 x 1080.

Презентации - принимаем **pdf**, **pptx** свежих версий, **гугл-презентации**. **Keynote можем показать только с вашего устройства**. Если вы используете кастомные шрифты в своих презентациях - пришлите файлы с шрифтами не менее чем за сутки до мероприятия, **иначе мы не сможем показать вашу презентацию**.

Общие условия

- Монтаж, демонтаж и работа технического персонала не входит в стоимость аренды и рассчитывается отдельно.
- Список и схема расстановки стороннего звукового, светового и видео оборудования должны быть согласованы с техническим директором площадки не позднее чем за 7 дней до мероприятия. В списке обязательно должна быть указана общая потребляемая мощность стороннего оборудования в кВт.
- В случае если техническую реализацию мероприятия берет на себя площадка, все данные для должного обеспечения (технические райдеры артистов, стейдж-планы, лайт-плот) должны быть предоставлены техническому персоналу площадки не позднее чем за 14 дней до мероприятия.
- Использование дополнительных генераторов дыма и тумана, генераторов мыльных пузырей или машины для конфетти, или других генераторов спец-эффектов помимо перечисленного выше стационарного оборудования, должно быть согласовано с техническим директором площадки не менее чем за 7 дней до мероприятия.
- Громкость акустическтх систем в каждой зоне на площадке может регулироваться отдельно.
- Перечисленное стационарное оборудование (акустические системы, световое оборудование) инсталлировано в соответствии с технической документацией площадки, демонтаж данного оборудования не допускается.
- По любым уточняющим вопросам просим как можно раньше обратиться к техническому персоналу площадки.
- Аудио сигнал с второго этажа можно развести на трансляционную систему по трем этажам в различных конфигурациях, отталкиваясь от базового правила один контент на этаж целиком. Далее в каждой зоне громкость регулируется отдельно. За подробностями по данному вопросу обращайтесь к техническому директору площадки.